

REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego PIĘTRA WRAZ Z MALOWANIEM ORAZ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ.

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|-----------|------|---------|
| 1 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,338 | | |
| 2 | Cement portlandzki 35 z dodatkami | kg | 1.002,038 | | |
| 3 | Cement portlandzki 35 z dodatkami | t | 1,418 | | |
| 4 | Deszczulki posadzkowe lite | m2 | 43,680 | | |
| 5 | Dwuteownik 100 | m | 41,013 | | |
| 6 | Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT -kolorowa | dm3 | 245,640 | | |
| 7 | Farba olejna do gruntowania- kolorowa | dm3 | 50,235 | | |
| 8 | Farba olejna nawierzchniowa-kolorowa | dm3 | 43,350 | | |
| 9 | Folia budowlana | m2 | 1.353,600 | | |
| 10 | Gips budowlany szpachlowy | kg | 267,000 | | |
| 11 | Klamki z sztyldami | szt | 31,000 | | |
| 12 | Klej do parkietu ekologiczny | kg | 71,400 | | |
| 13 | Klej winylowy | kg | 727,200 | | |
| 14 | Kołki | szt | 280,000 | | |
| 15 | Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny | dm3 | 14,700 | | |
| 16 | Listwy progowe aluminiowe | m | 72,720 | | |
| 17 | Listwy z drewna liściastego | m | 164,720 | | |
| 18 | Mata wygłuszająca pod panele podłogowe | m2 | 104,000 | | |
| 19 | Mydło techniczne (szare) | kg | 19,580 | | |
| 20 | Narożniki pcv "GENEZEIS" | m | 164,800 | | |
| 21 | Ościeżnice z drewna iglastego | szt | 31,000 | | |
| 22 | Panele podłogowe | m2 | 104,000 | | |
| 23 | Papier ścierny | m2 | 17,238 | | |
| 24 | Pianka poliuretanowa | szt | 33,000 | | |
| 25 | Piasek do betonów | m3 | 0,749 | | |
| 26 | Piasek do zapraw | m3 | 1,898 | | |
| 27 | Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm | m2 | 46,410 | | |
| 28 | Płyty styropianowe PS-EFS 20 gr. 5cm | m2 | 1.264,500 | | |
| 29 | Pokost | dm3 | 91,800 | | |
| 30 | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 190,800 | | |
| 31 | Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg | 36,360 | | |
| 32 | Rozcieńczalnik | dm3 | 21,828 | | |
| 33 | Siatka zbrojeniowa z prętów fi=3mm o oczkach 15x15cm | m2 | 1.237,200 | | |
| 34 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane | szt | 31,000 | | |
| 35 | Szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 263,874 | | |
| 36 | Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno | dm3 | 1,512 | | |
| 37 | Utylizacja gruzu | t | 224,060 | | |
| 38 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,186 | | |
| 39 | Wykładzina podłogowa typu TARKET | m2 | 1.321,080 | | |
| 40 | Zamek wpuszczany | szt | 31,000 | | |
| 41 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 25,111 | | |
| 42 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 100,781 | | |
| 43 | Zaprawa cementowo-wapienna M-4 | m3 | 1,694 | | |
| 44 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,238 | | |
| 45 | Zaprawa klejąca | kg | 216,125 | | |
| 46 | Zaprawa spoinująca | kg | 18,200 | | |
| 47 | Zaprawa wapienna M-0,6 | m3 | 0,387 | | |
| 48 | Żwir do betonów | m3 | 1,283 | | |
| | | Razem | | | |

REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego PIĘTRA WRAZ Z MALOWANIEM ORAZ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|----|---------|
| | | | m2 | 390,00 |
| 44 | KNR 4-01w 1204/08 | Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sufity | m2 | 500,000 |
| 45 | KNR 4-01w 1204/08 | Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-sciany | m2 | 390,000 |
| 46 | KNR 2-02u2 1134.1/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 390,000 |
| 47 | KNR 2-02u2 1134.1/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 500,000 |
| 48 | KNR 2-02u2 2809/05 | Montaż narożników aluminiowych perforowanych | m | 160,00 |
| 49 | KNR 2-02w 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków ścian | m2 | 390,00 |
| 50 | KNR 2-02w 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków sufitów | m2 | 500,00 |
| 51 | KNR 2-02w 1509/02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną lamperi z szpachlowaniem | m2 | 510,00 |

REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego PIĘTRA WRAZ Z MALOWANIEM ORAZ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|----------------------------------|---|-----|---------|
| 22 | KNR 2-02w 0608/03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm | m2 | 45,50 |
| 23 | KNR 4-01w 0202/01 | Położenie zbrojenia z gotowej siatki zbrojeniowej z pretów fi=3mm o oczkach 15x15cm. | m2 | 45,50 |
| 24 | KNR 2-02W 1116/02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 45,50 |
| 25 | KNR 2-02W 1116/03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm | m2 | 45,50 |
| 26 | KNR 2-02u2 1136/01 | Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 100,000 |
| V-WYKONANIE POSADZKI Z PARKIETU | | | | |
| 27 | KNR 2-02w 0608/03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm | m2 | 45,50 |
| 28 | KNR 2-02W 1116/02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 45,50 |
| 29 | KNR 2-02W 1116/03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm | m2 | 45,50 |
| 30 | KNR 2-02s 1111/01 | Posadzki z parkietu układanego na klej ekologiczny | m2 | 42,000 |
| 31 | KNR 2-02s 1111/08 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 42,000 |
| VI-WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | |
| 32 | KNR 4-01w 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 31,00 |
| 33 | KNR 4-01w 0339/07 | Wykucie bruzd poziomych dla montażu podciągu dwuteownika 100 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 39,06 |
| 34 | KNR 4-01W 0323/02 ANALOGIA | Obsadzenie w ścianie podciągu z dwuteownika 100 | szt | 39,06 |
| 35 | KNR 4-01w 0331/05 | Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych | m3 | 3,408 |
| 36 | KNR 4-01w 0207/03 | Zabetonowanie bryzdy w posadzce betonowej po montażu ościeżnicy. | m | 35,65 |
| 37 | KNR 4-01w 0708/02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegieł z cementowo-wapiennej | m | 155,00 |
| 38 | KNR 2-02s 1015/01 | Montaż ościeżnicy drewnianej | m | 155,00 |
| 39 | KNR 2-02s 1018/02 | Montaż skrzydła drzwiowego | m2 | 62,00 |
| 40 | KNR 4-01w 0921/05 | Montaż zamka wpuszczanego | szt | 31,00 |
| 41 | KNR 4-01w 0921/16 | Założenie klamki z szyldami | szt | 31,00 |
| VII-MALOWANIE KORYTARZY i HOLI | | | | |
| 42 | KNR 4-01w 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie | m2 | 500,00 |
| 43 | KNR 4-01w 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie | | |

REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego PIĘTRA WRAZ Z MALOWANIEM ORAZ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|----|----------|
| I-ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 | KNR 4-01w 0819/05 | Rozebranie posadzki z parkietu | m2 | 1.318,00 |
| 2 | KNR 4-01w 0212/02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 131,800 |
| 3 | KNR 4-01w 0109/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 131,800 |
| 4 | KNR 4-01w 0109/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km | m3 | 131,800 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruzu betonowego na wysypisku "SZADÓŁKI" 131,80*1,7 | t | 224,06 |
| | | razem | t | 224,06 |
| II-WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z TARKETU | | | | |
| 6 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 1.128,00 |
| 7 | KNR 2-02w 0608/03 | Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm | m2 | 1.128,00 |
| 8 | KNR 2-02w 0606/01 | Izolacje poziome podposadzkowe z folii paroizolacyjnej | m2 | 1.128,00 |
| 9 | KNR 4-01w 0202/01 | Położenie zbrojenia z gotowej siatki zbrojeniowej z pretów fi=3mm o oczkach 15x15cm. | m2 | 1.128,00 |
| 10 | KNR 2-02W 1116/02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 1.128,00 |
| 11 | KNR 2-02W 1116/03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm | m2 | 1.128,00 |
| 12 | KNR 2-02W 0912/01 | Wyprofilowanie posadzki na styku ściany o szerokości w rozwinięciu do 10cm wykonywane ręcznie | m | 822,36 |
| 13 | KNR 2-02w 1123/02 | Posadzki z wykładziny typu TARKET klejonej do podłoż | m2 | 1.212,00 |
| 14 | KNR 2-02w 1123/04 | Zgrzewanie wykładziny typu TARKET | m2 | 1.212,00 |
| III-WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH | | | | |
| 15 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 45,50 |
| 16 | KNR 2-02w 0608/03 | Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm | m2 | 45,50 |
| 17 | KNR 4-01w 0202/01 | Położenie zbrojenia z gotowej siatki zbrojeniowej z pretów fi=3mm o oczkach 15x15cm. | m2 | 45,50 |
| 18 | KNR 2-02W 1116/02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 45,50 |
| 19 | KNR 2-02W 1116/03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm | m2 | 45,50 |
| 20 | KNR 2-02s 1118/08 | Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą zwykłą | m2 | 45,500 |
| IV-WYKONANIE POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH | | | | |
| 21 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 45,50 |

Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

PRZEDMIAR

Obiekt REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego PIĘTRA WRAZ Z MALOWANIEM ORAZ WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ.

Budowa OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. GNILNEJ 3

Inwestor OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. GNILNEJ 3

Sporządził mgr inż. Bożena Zielińska

GDAŃSK

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*