

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
140	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków ścian	m2	40,56
2.8. MONTAŻ WYPOSAŻENIA				
141	KNR 5-08 0404/01	ANALOGIA-MONTAŻ WYPOSAŻENIA	szt	17,00

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,87
121	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	67,60
122	KNR 2-02u1 001700/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 33,80*2,00	m2	67,60
		razem	m2	67,60
123	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach 85	m	85,00
		razem	m	85,00
124	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
125	KNR 2-02s 1118/05	Posadzki z płytek układanych na klej 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
126	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 40	m	40,00
		razem	m	40,00
127	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej 6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
128	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną-PO ROBOTACH SANITARNYCH 9	m	9,00
		razem	m	9,00
129	KNR 4-01w 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 36,48*0,06 19,20*0,1	m3	2,19
			m3	1,92
		razem	m3	4,11
130	KNR 4-01w 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km -na 15 km	m3	4,11
131	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu betonowego na wysypisku "SZADÓŁKI" 4,11*1,7	t	6,99
		razem	t	6,99
132	KNR 4-01w 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie	m2	19,20
133	KNR 4-01w 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie 33,80*(3,20-2,0)	m2	40,56
		razem	m2	40,56
134	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-NA SUFICIE	m2	19,20
135	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-NA ŚCIANIE	m2	40,56
136	KNR 2-02w 0830/05	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	19,20
137	KNR 2-02w 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	40,56
138	KNR 2-02u2 2809/05	Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m	32,00
139	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków sufitów	m2	19,20

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
103	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 36,46	m2	36,46
		razem	m2	36,46
104	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach 36,46	m2	36,46
		razem	m2	36,46
105	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
106	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
107	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
108	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² -DRZWIOWYCH 4	szt	4,00
		razem	szt	4,00
109	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² -OKIENNYCH	szt	2,00
		2.7. ROBOTY BUDOWLANE -MONTAŻ		
110	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m ² 1,7*2	m2	3,40
		razem	m2	3,40
111	KNR 4-01w 0711/03	Wykonanie tynków po skutych płytkach 33,80*1,50	m2	50,70
		razem	m2	50,70
112	KNR 4-01w 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	10,00
113	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
114	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
115	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ DO WYS. 0,2m 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
116	KNR 2-02 0607/01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ DO WYS. 0,2m 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
117	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko, grubości 25mm 19,20	m2	19,20
		razem	m2	19,20
118	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm, krotność=4,5	m2	19,20
119	KNR 2-02s 1016/04	Montaż futryn	szt	2,00
120	KNR 2-02s 1017/01	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne 90 0,7*2,05*2	m2	2,87

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,00
85	KNR 4-01w 0327/01	Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	2,50
86	KNR 4-01w 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	5,80
2.5. WYMIANA INSTALACJI SANITARNEJ				
87	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	2,00
		2	razem	szt
				2,00
88	KNR 4-01 0339/02	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,50
		2,50	razem	m
				2,50
89	KNR 4-01w 0341/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,50
90	KNR 4-02 0212/05	Wymiana tropera z rur PCW średnicy 110mm	szt	2,00
		2	razem	szt
				2,00
91	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	4,00
		4	razem	miejsce
				4,00
92	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	5,00
		5	razem	miejsce
				5,00
93	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą wciskową	miejsce	3,00
		3	razem	miejsce
				3,00
94	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	5,00
		5	razem	miejsce
				5,00
95	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu pcv podłogowego średnicy 50mm	szt	1,00
		1	razem	szt
				1,00
96	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa-MATERIAŁ Z ODZYSKU	kpl	3,00
		3	razem	kpl
				3,00
97	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"-MATERIAŁ Z ODZYSKU	kpl	2,00
		2	razem	kpl
				2,00
98	KNR 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem--PISUARY Z ODZYSKU	kpl	2,00
		2	razem	kpl
				2,00
99	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	2,00
		2	razem	szt
				2,00
100	KNR 4-01w 0325/05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	2,00
101	KNR 4-01w 0327/01	Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	2,50
102	KNR 4-01w 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	5,50
2.6. ROBOTY BUDOWLANE-DEMONTAŻ				

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
68	KNR 5-08w 0304/02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników szczelnych o 4 wylotach, bezśrubowo		
		8	szt	8,00
		razem	szt	8,00
69	KNR 5-08w 0803/01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski, o przekroju żyły do 2,5mm ²		
		32	szt	32,00
		razem	szt	32,00
70	KNR 5-08w 0502/10	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 4 kołkach kotwiących		
		5	kpl	5,00
		razem	kpl	5,00
71	KNR 5-08w 0504/08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych szczelnych		
		5	kpl	5,00
		razem	kpl	5,00
72	KNR 5-08w 0308/05	Montaż na gotowym podłożu łączników z tworzywa sztucznego		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
2.3. POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
73	KNR 5-08w 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy		
		1	pomiar	1,00
		razem	pomiar	1,00
2.4. WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ				
74	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm		
			szt	2,00
75	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		2,50	m	2,50
		razem	m	2,50
76	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		5,80	m	5,80
		razem	m	5,80
77	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm		
		8	miejsce	8,00
		razem	miejsce	8,00
78	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
79	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
		10	szt	10,00
		razem	szt	10,00
80	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką -MATERIAŁ Z ODZYSKU		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
81	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych		
		12	m	12,00
		razem	m	12,00
82	KNR 0-31 0113/07	Otuliny termoizolacyjne grubości 13mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm		
		12	m	12,00
		razem	m	12,00
83	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości do 10cm w ścianach		
		2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
84	KNR 4-01w 0325/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły		

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(7,67+1,42)*2*(3,20-1,70)+0,38*2*(3,20-1,70)	m2	28,41
		razem	m2	85,98
50	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-NA SUFICIE	m2	68,29
51	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-NA ŚCIANIE	m2	85,98
52	KNR 2-02w 0830/05	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	68,29
53	KNR 2-02w 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	85,98
54	KNR 2-02u2 2809/05	Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m	64,80
55	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków sufitów	m2	68,29
56	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków sufitów	m2	85,98
57	KNR 2-02w 1509/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną lamperi z szpachlowaniem (10,87+2,30+5,43)*2*1,70+0,16*2*3*1,0+0,27*2*1,70 (7,67+1,42)*2*1,70+0,38*2*1,70	m2 m2 m2	65,12 32,20 97,32
		2.0. REMONT ŁAZIENKI NA II PIETRZE		
		2.1.DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
58	KNR 4-03 1133/01	Demontaż opraw żarowych 4	szt razem	4,00 4,00
59	KNR 4-03w 1124/02	Demontaż wyłączników instalacyjnych do 10A podtynkowych 2	szt razem	2,00 2,00
60	KNR 4-03w 1120/03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 4 wylotami 6	szt razem	6,00 6,00
61	KNR 4-03w 1001/04	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku 30	m razem	30,00 30,00
62	KNR 4-03w 1116/04	Demontaż przewodu kabelkowego z podłoża ceglanego 30	m razem	30,00 30,00
63	KNR 4-01W 0353/15 ANALOGIA	Wykucie kołów dla mocowania opraw oświetleniowych 8	szt razem	8,00 8,00
		2.2. MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
64	KNR 5-08w 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane w tynku na podłożu ceglanym 30	m razem	30,00 30,00
65	KNR 5-08w 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m	10,00
66	KNR 5-08w 0301/23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny z wykonaniem otworów w cegle 11	szt razem	11,00 11,00
67	KNR 5-08w 0302/01	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie		

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ				
31	KNR 4-01w 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	5,00
32	KNR 4-01w 0339/07	Wykucie bruzd poziomych dla montażu podciągu dwuteownika 100 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1,40*5	m	7,00
		razem	m	7,00
33	KNR 4-01W 0323/02 ANALOGIA	Obsadzenie w ścianie podciągu z dwuteownika 100	szt	7,00
34	KNR 4-01w 0326/07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł 7*2	m	14,00
		razem	m	14,00
35	KNR 4-01w 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na podciągu 14,00*0,30	m ²	4,20
		razem	m ²	4,20
36	KNR 4-01w 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na podciągu	m ²	4,20
37	KNR 4-01w 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach	m ²	4,20
38	KNR 4-01w 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach	m ²	4,20
39	KNR 4-01w 0331/05	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych (2,10+2,10)*0,20*5*0,15	m ³	0,63
		razem	m ³	0,63
40	KNR 4-01w 0210/02	Wykucie bruzd poziomych w posadzce betonowej dla montażu ościeżnicy 1,10*5	m	5,50
		razem	m	5,50
41	KNR 4-01w 0207/03	Zabetonowanie bryzdy w posadzce betonowej po montażu ościeżnicy.	m	5,50
42	KNR 4-01w 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z cegieł z cementowo-wapiennej (2,10*2+1,10*1)*2*5	m	53,00
		razem	m	53,00
43	KNR 2-02s 1015/01	Montaż ościeżnicy drewnianej (2,10*2+1,10*1)*5	m	26,50
		razem	m	26,50
44	KNR 2-02s 1018/02	Montaż skrzydła drzwiowego 2,05*1,00*5	m ²	10,25
		razem	m ²	10,25
45	KNR 4-01w 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	5,00
46	KNR 4-01w 0921/05	Montaż zamka wpuszczanego	szt	5,00
47	KNR 4-01w 0921/16	Założenie klamki z sztyldami	szt	5,00
1.4. MALOWANIE KORYTARZA				
48	KNR 4-01w 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie (10,87*5,43+2,30*1,60+1,63*0,27+1,00*0,16*2+1,56*0,16*1)-2,01*3,55 (7,67*1,42+2,16*0,38)	m ²	56,58
		razem	m ²	11,71
			m ²	68,29
49	KNR 4-01w 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianie (10,87+2,30+5,43)*2*(3,20-1,70)+0,16*2*3*1,0+0,27*2*(3,20-1,70)	m ²	57,57

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	68,29
16	KNR 4-01w 0202/01	Położenie zbrojenia z gotowej siatki zbrojeniowej z pretów fi=3mm o oczkach 15x15cm.	m2	68,29
17	KNR 2-02W 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	68,29
18	KNR 2-02W 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm (x2)	m2	68,29
19	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	68,29
20	KNR 2-02s 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną	m2	68,29
21	KNR 2-02s 1120/06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.30x30cm - cokolik 15cm, układane metodą kombinowaną 10,87+2,30+5,43+3,55+7,67+0,27*2+0,16*6+0,38*2-(1,63+2,16) (5,04+1,42)*2-(2,16+0,92*5)	m m razem m	28,29 6,16 34,45
1.2. WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH				
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dylatacji przy ścianie ze styropianu o gr. 1 cm KLASA NR 91 (2,57*5,95+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 92 (4,43*2,32+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 93 (4,46*2,37+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 94 (4,50*2,43+1,55*0,17+0,93*0,15) KLASA NR 95 (5,97*2,63+1,51*0,17*2+0,92*0,15)	m m m m m razem m	15,69 10,68 10,97 11,34 16,35 65,03
23	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	65,03
24	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko KLASA NR 91 (2,57*5,95+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 92 (4,43*2,32+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 93 (4,46*2,37+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 94 (4,50*2,43+1,55*0,17+0,93*0,15) KLASA NR 95 (5,97*2,63+1,51*0,17*2+0,92*0,15)	m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	15,69 10,68 10,97 11,34 16,35 65,03
25	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe z folii paroizolacyjnej	m2	65,03
26	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm	m2	65,03
27	KNR 4-01w 0202/01	Położenie zbrojenia z gotowej siatki zbrojeniowej z pretów fi=3mm o oczkach 15x15cm.	m2	65,03
28	KNR 2-02W 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	65,03
29	KNR 2-02W 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm (x2)	m2	65,03
30	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	65,03

MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.0. REMONT KORYTARZY NA II PIĘTRZE.				
1	KNR 4-01w 0819/05	Rozebranie posadzek (10,87*5,43+2,30*1,60+1,63*0,27+1,00*0,16*2+1,56*0,16*1)-2,01*3,55 (7,67*1,42+2,16*0,38) KLASA NR 91 (2,57*5,95+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 92 (4,43*2,32+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 93 (4,46*2,37+1,55*0,17+0,92*0,15) KLASA NR 94 (4,50*2,43+1,55*0,17+0,93*0,15) KLASA NR 95 (5,97*2,63+1,51*0,17*2+0,92*0,15)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	56,58 11,71 15,69 10,68 10,97 11,34 16,35
razem			m2	133,32
2	KNR 4-01w 0438/05	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych ŚCIANKA DZIAŁOWA Z DRZWIAMI 2,16*2,55 OBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO (1,90+1,63)*2,00	m2 m2 m2	5,51 7,06 12,57
3	KNR 4-01w 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm ((10,87*5,43+2,30*1,60+1,63*0,27+1,00*0,16*2+1,56*0,16*1)-2,01*3,55)*0,10 (7,67*1,42+2,16*0,38)*0,10	m3 m3 m3	5,66 1,17 6,83
4	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	10,00
5	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	10,00
6	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	10,00
7	KNR 4-01w 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	6,83
8	KNR 4-01w 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,83
9	KNR 4-01w 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km -na 15 km	m3	6,83
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu betonowego na wysypisku "SZADÓŁKI" 6,83*1,7	t t	11,61 11,61
1.1.-WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH				
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dylatacji przy ścianie ze styropianu o gr. 1 cm 10,87+2,30+5,43+3,55+7,67+0,27*2+0,16*6+0,38*2 (5,04+1,42)*2	m m m	32,08 12,92 45,00
12	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	68,29
13	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko (10,87*5,43+2,30*1,60+1,63*0,27+1,00*0,16*2+1,56*0,16*1)-2,01*3,55 (7,67*1,42+2,16*0,38)	m2 m2 m2	56,58 11,71 68,29
14	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe z folii paroizolacyjnej	m2	68,29
15	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych FS 30 ułożonych na sucho-o grubości 5cm		

Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

PRZEDMIAR

Obiekt MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - SKRZYDŁO GITARY I REMONT SANITARIATU NA II P.
Budowa SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL.
 GNILNEJ 3.
Inwestor SZKOŁA MUZYCZNA I i II STPNIA W GDAŃSKU IM. FELKSA NOWOWIEJSKIEGO W
 GDAŃSKU UL. GNILNA 3.

Sporządził mgr inż. BOŻENA ZIELIŃSKA

GDAŃSK 15.08.2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*