
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

PRZEDMIAR

Obiekt REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI
Budowa INTERNAT SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU
 UL. GNILNA 3
Inwestor SZJOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU UL. GNILNA
 3

Sporządził mgr inż. BOŻENA ZIELIŃSKA

GDAŃSK 14.05.2011r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.0. ROBOTY BUDOWLANE		
		1.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 4-01W 0438/04 ANALOGIA	Demontaz okładziny z boazeri ze ścian (10,15+7,55)*2,38*2 (0,64+0,16+0,16)*10,15 0,46*4*2,38*2 2,30*3,40	m2 m2 m2 m2 razem	84,25 9,74 8,76 7,82 110,57
2	KNR 4-01W 0438/04 ANALOGIA	Demontaz okładziny z boazeri na słópkach 0,46*4*2,38	m2 razem	4,38 4,38
3	KNR 4-01W 0438/04 ANALOGIA	Demontaz okładziny z boazeri na suficie (0,64+0,16*2)*10,15	m2 razem	9,74 9,74
4	KNR 4-01W 0438/04 ANALOGIA	Demontaż obudowy z drewnianej grzejników 1,10*10,15	m2 razem	11,17 11,17
5	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew podłogowych 7,55*10,15+1,43*0,39*6	m2 razem	79,98 79,98
6	KNR 4-01 0211/01	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m2	79,98
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,70*2,10	m2 razem	3,57 3,57
9	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienek podawczych 1+1	szt razem	2,00 2,00
10	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0,83*2	m razem	1,66 1,66
11	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,10*0,20*0,25 0,8*0,25*0,25	m3 m3 razem	0,11 0,05 0,16
12	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku parkietu i boazeri 79,89*0,02 110,57*0,01	m3 m3 razem	1,60 1,11 2,71
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu 0,16	m3 razem	0,16 0,16
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,16
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=8	m3	0,16
16	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie parkietu i boazeri samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	2,71
17	KNR 4-01 0108/10	Wywiezieniaparkietu i boazeri samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=8	m3	2,71
18	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja parkietu i boazeri na wysypisku "SZADÓŁKI" 2,71*0,9	t	2,44
		razem	t	2,44
19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu na wysypisku "SZADÓŁKI" 0,16*1,7	t	0,27
		razem	t	0,27
2.0. ROBOTY BUDOWLANE				
20	KNR 2-02 2003/08	Zabudowa wnęki z płyt typu GK z dwóch stron 2,30*3,40*2	m2	15,64
		razem	m2	15,64
21	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadki 7,55*10,15+1,43*0,39*6	m2	79,98
		razem	m2	79,98
22	KNR 2-02u2 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 7,55*10,15+1,43*0,39*6	m2	79,98
		razem	m2	79,98
23	KNR 2-02u2 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1cm- x 4cm -(7,55*10,15+1,43*0,39*6) -	m2	-79,98
		razem	m2	-79,98
24	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 7,55*10,15+1,43*0,39*6	m2	79,98
		razem	m2	79,98
25	KNR 2-02u2 1122/03	Cokoliki z płytek terakotowych (10,15+7,55)*2 0,39*2*6	m m	35,40 4,68
		razem	m	40,08
26	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł po wykutych kolkach do obsadzenia boazeri 102	szt	102,00
		razem	szt	102,00
27	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-na ścianie (10,15+7,55)*2*2,91 0,39*1,00*2*6 0,46*4*2,91*2 -1,60*2,10	m2 m2 m2 m2	103,01 4,68 10,71 -3,36
		razem	m2	115,04
28	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-na suficie 10,15*7,55	m2	76,63
		razem	m2	76,63
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-ściany	m2	115,04
30	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-sufitu	m2	76,63
31	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 115,04+15,64	m2	130,68
		razem	m2	130,68
32	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	76,63
33	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian szpachlowanych z gruntowaniem		

REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	130,68
34	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów szpachlowanych z gruntowaniem	m2	76,63
35	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2,10*2+0,9	m	5,10
		razem	m	5,10
36	KNR 2-02 1019/03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o powierzchni do 2,50m2 0,9*2,10	m2	1,89
		razem	m2	1,89
37	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi z PCV o wym. 1,60x2,10m 1,60*2,10	m2	3,36
		razem	m2	3,36
38	KNR 2-02u2 1025/02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2-OKNA PODAWCZE 0,80*0,83*1 1,05*0,83	m2	0,66
			m2	0,87
		razem	m2	1,53
39	KNR 4-01 0321/03	Obsadzenie blatu w oknie podawczym o wym.0,83x0,40m	szt	2,00
		3.0.ROBOTY C.O.		
		3.1. ROBOTY C.O.		
40	KNR 4-02 0520/02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 1+1	kpl	2,00
		razem	kpl	2,00
41	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym 1+1	szt	2,00
		razem	szt	2,00
42	KNR 4-02 0512/01	Demontaż dwuzłączki średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym (1+1)*2	szt	4,00
		razem	szt	4,00
43	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 2	kpl	2,00
		razem	kpl	2,00
44	KNR 2-15 0415/01	Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
45	KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm-na powrocie 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
46	KNR 4-02 0509/01	Wymiana złączki grzejnikowej średnicy 15mm 2*2	szt	4,00
		razem	szt	4,00
47	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m	50,00
		4.0. ROBOTY ELEKTRYCZNE		
		4.1.ROBOTY ELEKTRYCZNE demontazowe		
48	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A 6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
49	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników do 10A 8	szt	8,00
		razem	szt	8,00
50	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z tworzyw sztucznych		

REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6+7	szt	13,00
		razem	szt	13,00
51	KNR 4-03 1133/01	Demontaż opraw żarowych		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
52	KNR 4-01 0354/09 ANALOGIA	Demontaż wentylatora wyciągowego		
		1+1	szt	2,00
		razem	szt	2,00
53	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2		
			szt	1,00
54	KNR 4-03 1129/03	Demontaż obudowy tablicy		
			szt	1,00
		4.2.ROBOTY MONTAŻOWE		
55	KNR 4-03 1001/07	Kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	155,00
56	KNR 5-08 0210/02	Ułożenie przewodów typu YDYżo 3x1,5mm2	m	75,00
57	KNR 5-08 0210/02	Ułożenie przewodów typu YDYżo 3x2,5mm2	m	80,00
58	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	155,00
59	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod montaż osprzetu		
			szt	38,00
60	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm		
			szt	14,00
61	KNR 5-08 0302/03	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2		
			szt	24,00
62	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej		
			szt	8,00
63	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
			szt	6,00
64	KNR 5-08 0502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących		
			kpl	15,00
65	KNR 5-08 0511/08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W		
			szt	15,00
66	KNR 5-08 0820/01	Kompletowanie opraw świetłówkowycho mocy do 120W		
			szt	15,00
67	KNR 5-08 0816/16	Podłączenie wentylatorów		
			szt	2,00
68	KNR 5-14 0101/06	Montaż kompletnej tablicy z wyposażeniem		
			kpl	1,00
69	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach		
			szt	38,00
70	KNR 4-03 1205/05	Badanie szbkiego wyłączenia napięcia - za pierwsze badanie		
			pomiar	1,00
71	KNR 4-03 1205/06	Badanie szybkiego wyłączenia napięcia - dodatek za każde następne badanie		
			pomiar	20,00

REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNR 4-03 1202/01	Pomiar stanu izolacji	pomiar	6,00
73	KNR 4-03w 1209/01	Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza	szt	2,00