

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Gnilna 3
INWESTOR : Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Feliksa nowo-
wiejskiego
ADRES INWESTORA : Gdańsk-ul.Gnilna 3
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Podane podstawy wyceny,nr kol tablice katalogów służą do opisu wykonania robót i ustalenia jednostek miar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej					
1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i założeniem na wskazane miejsce. 2.2*1.25*2	m ² m ²	 5.50	
				RAZEM	5.50
2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.25*1.6	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.08*1.27	m ² m ²	 2.64	
				RAZEM	2.64
4	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.27*2	m m	 2.54	
				RAZEM	2.54
5	KNR-W 4-01 0304-01	zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie położenia ścian. 2. Ręczne wykucie strzępi. 3. Murowanie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu. 1.27*0.7*0.25*2	m ³ m ³	 0.44	
				RAZEM	0.44
6	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 1.4*1.0*2	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.6	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
8	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 klasy A 5 komorowe szklenie U=1,0 Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretaniczną i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. <sala nr 7>2.1*1.05*2 <koryt IIpietro>2.08*1.27*2 <klatka schod >2.12*1.18*2	m ² m ² m ²	 4.41 5.28 5.00	
				RAZEM	14.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 klasy A 5 komorowe szklenie U=1,0 Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. <sale 23do 33>1.79*1.47*11 <sala 34>1.77*2.66*2	m ² m ² m ²	 28.94 9.42	
				RAZEM	38.36
10	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 klasy A 5 komorowe szklenie U=1,0 Wyszczególnienie robót: 1. Montaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. <korytarz sali kameralnej IIp>1.38*1.27*2	m ² m ²	 3.51	
				RAZEM	3.51
11	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia <drzwi zewn przy szatni>2.25*1.6	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
12	KNR-W 4- 01 0920- 08 zał nr 2	Analogia-montaż nawiewników okiennych higrosterowanych 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR-W 4- 01 0323- 01 zał nr 2	Obsadzenie podokienników MDFw ścianach z cegieł w mat.do-pisać podokienniki 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
14	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (1.5*13+1.1*2+1.3*4+1.2*2)*0.15	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
15	KNR-W 4- 01 0109- 11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (14.68+39.36+3.51)*0.1	m ³ m ³	 5.76	
				RAZEM	5.76